



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


VALOR R\$ 129.790,89

**OBRA:** PINTURA DA UBS E ACADEMINA

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE ARAÇÁ

**PRazo DE EXECUÇÃO:** 60 DIAS

**BDI** 28,99% **REFERÊNCIA DE CÁLCULO** SINAPI DEZEMBRO/2021, SETOP (OUTUBRO/2021) E SUDECAP (JUNHO 2021)

  
SASTRE SOARES MOREIRA  
CREA-MG.:12.318/D

		SERVIÇO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO	QUANT	VALOR TOTAL (C/BDI)		
1		<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>						
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	R\$ 1.492,39	1,00	R\$ 1.492,39		
2		<b>PINTURA</b>						
2.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	R\$ 2,97	2.432,23	R\$ 7.215,77		
2.2	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	R\$ 3,35	655,58	R\$ 2.198,61		
2.3	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	R\$ 6,23	2.432,23	R\$ 15.153,11		
2.4	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	R\$ 7,91	655,58	R\$ 5.183,66		
2.5	ED-50477	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	R\$ 12,07	267,16	R\$ 3.225,50		
2.6	ED-50479	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	R\$ 20,90	655,58	R\$ 13.699,06		
2.7	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	R\$ 12,91	2.839,63	R\$ 36.664,51		
2.8	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	R\$ 14,50	655,58	R\$ 9.504,78		
2.9	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	R\$ 23,93	32,76	R\$ 783,86		
2.10	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	R\$ 34,50	269,76	R\$ 9.307,89		
3		<b>COBERTURA</b>						
3.1	ED-50667	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	M	R\$ 69,47	259,60	R\$ 18.034,93		
3.2	ED-50679	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	R\$ 52,55	109,10	R\$ 5.733,08		
4		<b>LIMPEZA</b>						
4.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	R\$ 6,55	243,22	R\$ 1.593,74		



## CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** PINTURA DA UBS E ACADEMINA  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE ARAÇÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QUINZENAS			TOTAL
			1	2	3	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 1.492,39	100,00%			100,00%
		R\$ 1.492,39	R\$ 1.492,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.492,39
2	PINTURA	R\$ 102.936,75	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		R\$ 102.936,75	R\$ 30.881,03	R\$ 41.174,70	R\$ 30.881,03	R\$ 102.936,75
3	COBERTURA	R\$ 23.768,01		50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 23.768,01	R\$ -	R\$ 11.884,01	R\$ 11.884,01	R\$ 23.768,01
4	LIMPEZA	R\$ 1.593,74			100,00%	100,00%
		R\$ 1.593,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.593,74	R\$ 1.593,74
<b>TOTAL</b>		<b>R\$129.790,89</b>	<b>R\$32.373,42</b>	<b>R\$53.058,71</b>	<b>R\$44.358,77</b>	<b>R\$129.790,89</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$32.373,42</b>	<b>R\$85.432,12</b>	<b>R\$129.790,89</b>	

Saire Soares Morcillo  
 ENR - CREA 131818-D-11